

Pytania dotyczące projektu i przedmiarów oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI-3410/17/2010 na „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Rudzach, wraz z zagospodarowaniem terenu”

I. 1 Pytanie wykonawcy.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

I. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający do niniejszego pisma dołącza zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

II. 1 Pytanie wykonawcy.

„Branża elektryczna.

Pytania:

- 1) w poz. 47 przedmiaru elektrycznego brak treści, podana jest tylko ilość. Proszę o podanie treści tej pozycji.*
- 2) w poz. 48 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 26 opraw (B)-SR236 a na planach jest ich 36 szt. Proszę podać jaką liczbę tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?*
- 3) W poz. 50 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 10 szt opraw COSMO 136 a na planie jest ich 14szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?*
- 4) W poz. 51 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 13 szt opraw SR418 a na planie jest ich 22 szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?*
- 5) W poz. 52 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 61 opraw LENA SATURN a na planie jest ich 69 szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?*
- 6) Na planach instalacji elektrycznej mamy pokazane 13 szt. opraw Cosmo 236 PC, których brak w przedmiarze. Proszę podać czy te oprawy mają być uwzględnione w kosztorysie? Jeżeli tak to w jakiej pozycji ?”*
- 7) Na planach instalacji elektrycznej mamy pokazaną 1 oprawę SR 136A, której brak w przedmiarze. Proszę podać czy ta oprawa ma być uwzględniona w kosztorysie? Jeżeli tak to w jakiej pozycji?*

II. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający do niniejszego pisma dołącza poprawiony przedmiar.

Ad.1. W poz. 48 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 36 kpl.

Ad.2. W poz. 50 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 14 kpl.

Ad.3. W poz. 51 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 22 kpl.

Ad.4. W poz. 52 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 69 kpl.

Ad.5. Oprawy COSMO236 należy uwzględnić w pozycji 47, należy przyjąć 13 kpl.

Ad.6. Należy zwiększyć o 1 kpl. wartość pozycji 53.

III. 1 Pytanie wykonawcy.

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla balustrad oraz pochylni .
Prosimy o określenie materiału nierdzewne czy z kształtowników malowanych proszkowo
2. Czy Inwestor przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT?
3. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Prosimy o udostępnienie przedmiaru na roboty elektryczne z określonymi podstawami nakładów.
5. przedmiar roboty elektryczne poz. 47 – czy należy uwzględnić tą pozycje jeżeli tak, to prosimy o podanie podstawy nakładu ?

III. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

- Ad.1. Balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej o profilach okrągłych (rury, pręty).
Długości wg. przedmiaru.
- Ad.2. W dniu 20.09.2010 r. zmieniono ogłoszenie o przetargu nr DI-3410/17/2010.
Dopuszczono zmianę zapisów umowy ze względu na zmianę stawki podatku VAT.
- Ad.3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do niniejszego pisma.
- Ad.4. Przedmiary z podstawami nakładów na roboty elektryczne zostały już wcześniej udostępnione.
- Ad.5. Przedmiary z podstawami nakładów na roboty elektryczne zostały już wcześniej udostępnione.

IV. 1 Pytanie wykonawcy.

- W związku z w/w przetargiem prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. (dot. instalacja solarna)
1. Proszę o wskazanie na jakich kolektorach jest zaprojektowana instalacja solarna
 - a. W przedmiarze jest wstawionych 8 kolektorów cpc15 a w załączonym projekcie rzutu dachu pisze o 8 kolektorach cpc9
 - b. Jeśli mają to być kolektory cpc15 to producent zaleca aby max. Montować 3 kolektory w grupie czyli byłyby wg. sugestii 3 grupy kolektorów - po np. 3kol. 2 kol. 3kol. a nie jak w projekcie 2 grupy po 4 kolektory. Ta ilość kolektorów jest wystarczająca na ujęty w przedmiarze zbiornik S1SS900/200
 - c. Jeśli mają być kolektory cpc9 to można je montować w 4 sztukach w grupie, ale producent twierdzi że na zbiornik S1SS900/200 który jest ujęty w przedmiarze, 8 kolektorów to zdecydowanie za mało sugeruje zastosowanie 14 sztuk cpc9
 - d. Przy kolektorach cpc15 producent zaleca rurociąg o średnicy 28mm natomiast przy cpc9 zaleca średnicę 22mm, czy projektant wyraża zgodę na takie zmiany
 2. Mając na uwadze powyższe proszę o wskazanie lub potwierdzenie ujętego w przedmiarze typu zbiornika na którym jest zaprojektowana instalacja
 3. Proszę o wskazanie miejsca montażu zaworu trójdrogowego ujętego w przedmiarze – z załączonego nie można tego stwierdzić
 4. Proszę o opis kotłowni w stanie istniejącym i zakresu proponowanych zmian, wraz z dokładnym projektem instalacji solamej
 5. Proszę o podanie długości rurociągu instalacji solamej i opisanie sposobu przedostania się rurociągu do kotłowni. Interesowałby mnie również sposób zabezpieczenia orurowania idącego na zewnątrz budynku przed warunkami zewnętrznymi.

IV. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1.a. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć 8 kpl. kolektorów słonecznych cpc 9

Ad.1.b. Kolektory należy montować w dwóch grupach po cztery kolektory.

Ad.1.c. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć zbiornik taki jak w projekcie.

Ad.1.d. Należy przyjąć rurki o średnicy 22mm.

Ad.2. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć zbiornik taki jak w projekcie.

Ad.3. Zgodnie z załączonym projektem bądź ze szczegółowymi uwarunkowaniami producenta i dostawcy instalacji.

Ad.4. Wszystkie projekty zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Ad.5. Długość rur instalacji doprowadzające od kolektorów do kotłowni wynika z wysokości budynku i wynosi łącznie 16 mb (2 x 8m). Pozostałe orurowanie wchodzi w pozycje przedmiaru dotyczącego kompletu instalacji solarnej z montażem.

Ocieplenie rur - otulina solarną typu D - HT grubość 25 mm na zewnątrz budynku i HT wewnątrz budynku

Przejście do kotłowni przez ściany i stropy budynku otworami z tulejami stalowymi i wypełnieniem pianką izolacyjną. W stropie nad kotłownią zabezpieczenie przejścia kołnierzem ogniochronnym nałożonym na rury z otuliną np. pyroplex ppc 4.

UWAGA:

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert z 23.09.2010 r. na 27.09.2010 r. do godziny 10:00. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zatorze 32-640 Zator Rynek 10 pok.202