



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.15.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.15.2024 pn.: „**Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Przedmiar robót poz. 13 mówi o kostce granitowej szarej 8 cm , natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest 9/11 cm. Którą kostkę należy zabudować 7/9 czy 9/11? Prośba o zmianę opisu w przedmiarze robót

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć kostkę zgodną z zapisami w projekcie technicznym tj. 9/11cm.

Pytanie 2

Kosztyorys ofertowy poz. 23 mówi o kostce granitowej czarnej 8 cm , natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest 9/11 cm. Którą kostkę należy zabudować 7/9 czy 9/11? Prośba o zmianę opisu w przedmiarze robót

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć kostkę zgodną z zapisami w projekcie technicznym tj. 9/11 cm.

Pytanie 3

Przedmiar robót poz. 33 mówi o trawie sianej, natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest trawa siana/trawa z rolki. Proszę o potwierdzenie ze ma być wykonana trawa siana 5 cm.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć trawę sianą.

Pytanie 4

Z uwagi na rozbieżność informacji w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać wykonana tablica informacyjna.

Odpowiedź

Tablicę informacyjną należy wykonać ze stali ocynkowanej, graficznie dostosowana do tablic informacyjnych z „Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych”.

Pytanie 5

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje montaż krawężników betonowych - brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Dokumentacja nie przewiduje wykonania obrzeży betonowych. Przedmiotowe obrzeża występują jedynie na odcinkach chodników istniejących, przewidzianych do odtworzenia. Do wyceny należy przyjąć/dopisać w przedmiarze i kosztorysie pozycję nr 40_B w rozdziale 4, elemencie 4.1 Obramowania:

40_B KALK. IND. Odtworzenie obrzeży betonowych na betonie - ilość 40,0 mb

Pytanie 6

Proszę o informację w jaki sposób mają zostać zamontowane tablice informacyjne.

Odpowiedź

W projekcie mamy trzy rodzaje tablic informacyjnych:

- a). Tablica identyfikacyjna perforowana - montaż należy wykonać zgodnie z rysunkiem.
- a). Tablica informacyjna z płyty kompozytowej (element wykończeniowy elewacji południowej) - montaż wkrętami ze stali kwasoodpornej (austenitycznej)
- b). Tablica informacyjna o dofinansowaniu - montaż poprzez zabetonowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie udostępnia poprawionych przedmiarów robót. Należy samodzielnie nanieść zmiany oraz dopisać pozycję nr 40_B w rozdziale 4, elemencie 4.1 Obramowania:

40_B KALK. IND. Odtworzenie obrzeży betonowych na betonie - ilość 40,0 mb

Zamawiający zmienił w dniu 12.11.2024 r. termin składania ofert na dzień 28.11.2024.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.11.2024 r.

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/