



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.25.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.25.2024 pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Morysina w Zatorze oraz miejscowości Palczowice**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamieszcza poniżej pytania oferentów oraz udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania

1) Prosimy o wyjaśnienie ilości, którą ma Wykonawca o przyjąć do obliczeń w pozycji przedmiarowej 2.3 „Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład koparki 0,6m³, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych” i tu jest podana ilość z obliczeń 1802,14m³. Czy raczej nie powinna być ta cała ilość wykopów przemnożona przez 80% i wynosić 1802,14m³*80% = 1441,71 m³ ? 2) Prosimy o wyjaśnienie ilości, którą ma Wykonawca o przyjąć do obliczeń w pozycji przedmiarowej 2.4 „Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3 m kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8 -1,5m - 20% robót ziemnych” i tu jest podana ilość z obliczeń 1802,14m³. Czy raczej nie powinna być ta cała ilość wykopów ręcznych przemnożona przez 20% i wynosić 1802,14m³*20% = 360,43 m³ ? I czy suma z pozycji 2.3 oraz 2.4 nie powinna dawać ilości 100% wykopów czyli 1441,71m³+360,43m³=1802,14m³? 3) Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej 2.18 „Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość 10m, grunt kategorii I-III spycharkami 55kw (75kM) - zasypywanie gruntem rodzimym, 80% robót mechanicznych” i tutaj ilość wyliczona jest na 1313,79m³. Czy raczej nie powinna być to ta ilość wyliczona i przemnożona przez 80%? Czy poprawna ilość nie powinna wynosić 1313,79m³*80% = 1051,03m³? 4) Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej 2.19 „Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość 3 m, kategoria gruntu I-III - 20% robót ręcznych”, Czy ilość, którą Wykonawca ma przyjąć do obliczeń nie powinna wynosić 20% z całej pozycji czyli z 1313,79? 5) Wykonawca prosi o załączenie skorygowanego przedmiaru, który należy przyjąć aby złożyć Zamawiającemu rzetelną ofertę.

Odpowiedź na pytania 1-5

Zamawiający uzupełnił przedmiary o kolumnę „krotność”, którą należy zastosować przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych.

Ilości przyjęte w przedmiarach m.in. w poz. 2.3, 2.4, 2.18, 2.19 są prawidłowe i powinny zostać przemnożone odpowiednio przez współczynnik 0,8 i 0,2.

Pytanie 2

1. Zgodnie z dokumentacją ziemię z wykopów przewidzianą do zasypki należy wywieźć na składowisko na odl. 10km, a inne materiały z rozbiórki należy przewieźć do utylizacji na odl. 15km – zamieszczony przedmiar zakłada transport materiałów z rozbiórki tylko na odległość 1,5 km, brak w poz.1.3 oraz 2.22rotności za transport ponad 1,5km. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
2. W przedmiarze robót w poz. 1.1 i poz. 1.2 wskazano rozbiórkę nawierzchni z tłuczniaw w ilości 1594,50m² oraz grubości 16cm. Natomiast w poz. 1.3 przedmiaru ujęto transport 813,2 t kruszywa z rozbiórki co odpowiada warstwie gr. 30cm oraz powierzchni 1594,5m². Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności oraz poprawienie przedmiarów.
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kruszywa z rozbiórki istniejących nawierzchni, które ujęto w poz.1.1 i 1.2 przedmiaru do wykonania odtwarzanych nawierzchni, ujętych w pozycjach : 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ?
4. Czy w wycenie pozycji 1.9 należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego zakupionego i dostarczonego przez Wykonawcę czy udostępnionego przez Zamawiającego?
5. Według zamieszczonego w SIWZ przedmiaru założono wykonanie 80% robót ziemnych mechanicznie oraz 20% ręcznie, jednak w poz. 2.3 i 2.4 przedmiaru wskazano taką samą objętość wykopów. Prosimy o wyjaśnienie.
6. W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej połączenie rur PEHD wskazanych w poz.2.15 i 2.16. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.
7. W poz. 2.7 błędnie określono grubość podsypki piaskowej - zgodnie z opisem, specyfikacją techniczną oraz rys. profili wymagana grubość podsypki wynosi 20cm. Prosimy o wyjaśnienie.
8. W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej dostawę i montaż rur ochronnych dwudzielnych AROT w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami. Prosimy o dodanie pozycji przedmiaru.
9. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej robót w zakresie dostawy i montażu wyposażenia studni rozprężnej. Prosimy o dodanie pozycji robót, gdyż żadna pozycja przedmiaru nie uwzględnia deflektora i biofiltra.

10. W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej dostawę i montaż na rurociągu tłocznym PE 90mm - 2 szt. kolan PE 45st zgodnie z profilem nr 3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
11. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę suwnicy będącej wyposażeniem przepompowni na żurawik?
12. W przedmiarze brak pozycji dotyczących robót dla oznakowania trasy kanału taśmą z tworzywa układaną w ziemi. Czy należy wykonać tego rodzaju roboty w ramach zamówienia?
13. W poz. 3.11 przedmiaru występuje krata koszowa 1,3t – ilość w tej pozycji winna wynieść również 1,3t? Prosimy o zmianę ilości.

Odpowiedzi na pytania 1-13

1. Należy przyjąć wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 15 km
Zamawiający uzupełnił przedmiary o kolumnę „krotność”, którą należy zastosować przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych.
2. Poprawiono przedmiary robót w zakresie rozbiórki, należy rozebrać nawierzchnię z tłucznia na grubości 30 cm, powierzchnia 745,50 m², (na odcinkach S1-S1.5, w rejonie studni A oraz S12 – S12.7).
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni z materiału z odzysku.
4. Oferta Wykonawcy ma obejmować zakup, transport i wbudowanie destruktu do wykonania nawierzchni drogowych.
5. Zamawiający uzupełnił przedmiary o kolumnę „krotność”, którą należy zastosować przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych.
Ilości przyjęte w przedmiarach powinny zostać przemnożone odpowiednio przez współczynnik krotności.
6. Uzupełniono przedmiar robót.
7. Poprawiono przedmiar robót, należy zastosować podsypkę gr. 20 cm.
8. Uzupełniono przedmiar robót o rury osłonowe.
9. Studnia rozprężna na rurociągu tłocznym ujęta w poz. 2.11. wyposażenie studni rozprężnej należy ująć w kosztach ogólnych.
10. Uzupełniono przedmiar robót
11. Zamawiający **nie dopuszcza zmiany** w zakresie suwnicy na żurawik.
12. Zamawiający nie przewiduje oznakowania trasy kanału.
13. Poprawiono przedmiar.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert ustalonego na dzień 04.12.2024 r.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.11.2024 r.

1. W załączeniu MORYSINA ETAP III_ przedmiar robót_ rewizja 25.11.2024

Z poważaniem

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/