

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.5.2014 na **Budowę ul. H. Sienkiewicza na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem.**

I. Pytania Wykonawcy.

Tytuł Przetarg pn: Budowa ul. H. Sienkiewicza na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem"

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. prosimy o odpowiedź na poniższe:

1. Czy można zastosować MMA, projektowane zgodnie, z obowiązującymi obecnie, „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”?
2. Czy budowa będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym?
3. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące, co zwyczajowo przyjmuje się dla tego typu robót.
4. Prosimy o sprecyzowanie wymiarów betonowych krawężników drogowych z uwagi na rozbieżność pomiędzy przedmiarem, projektem technicznym a SST.
5. Prosimy o określenie do kogo należy materiał z wycinki drzew.
6. Prosimy o załączenie szczegółu drenażu zwirowego za murem oporowym wraz z podaniem jego wymiarów.
7. Przy montażu słupów oświetleniowych występuje kolizja z elementami żelbetowymi typu L. W jakiej technologii zamawiający przewiduje posadowienie tych słupów ?

II. Odpowiedzi Zamawiającego po konsultacjach z Projektantem drogi.

Ad. 1. Ofertę należy wycenić **zgodnie z dołączonymi przedmiarami robót**, opracowanymi dla konkretnych technologii i materiałów (wynagrodzenie **nie** jest ryczałtowe), uwzględniając oczywiście wszystkie inne dokumenty, w tym również projekt po to, aby można było porównać kosztorysy ofertowe i całe oferty. Ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarami a innymi dokumentami (projektem, STWiOR itp.), należy wyjaśnić poprzez zadanie Zamawiającemu pytania. Nie wykluczamy zmiany technologii wykonania robót drogowych, ale po rozstrzygnięciu przetargu, aneksem do umowy, o ile zmiana taka będzie zaakceptowana przez projektanta oraz nie spowoduje wzrostu kosztów wykonania zamówienia.

Ad. 2. Tak. Ponieważ cena nie jest ryczałtowa, oraz nie wykluczamy pewnych zmian w technologii robót (patrz odp. wyżej), więc umowa będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym.

Ad. 3. Gwarancja na oznakowanie poziome, wykonane z mas grubowarstwowych, chemoutwardzalnych nie powinna być krótsza niż 3 lata. 3 do 5 lat to okres oferowany przez dostawców komponentów dla bardzo dużego ruchu pojazdów. **Podtrzymujemy więc gwarancję na 3 lata.**

Ad. 4. Obowiązują betonowe krawężniki drogowe **wg projektu**, tj. :15x30x100 cm, gatunek 1-szy (G1).

Ad. 5. Materiałem z wycinki drzew dysponuje Wykonawca.

Ad. 6. W ofercie należy ująć wykonanie drenażu pionowego na całej długości elementów ze żwirku o szerokości 20 cm i o wysokości 50 cm. Warstwa drenażowa ma być ułożona stycznie do wewnętrznej ścianki elementów.

Ad. 7. Technologia w gestii Wykonawcy. Np. tam gdzie nastąpi kolizja, wyciąć diamentówką otwór w stopie elementu i do niego wsunąć fundament pod słup oświetleniowy.

Powyższe pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (adres www.zator.pl), w dniu 17.04.2014 r.