

PRZEDMIAR

Remont drogi od Kościoła do Domu Rolnika w Graboszycach, w km 0+000 do 0+268

Lp.	Podstawa	Opis	Obmiar	Jedn. obm.	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty kwalifikowane				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	158,4 264*0,3*2	m2		
2 d.1	kalk. Ind.	Wyrównanie ubytków w podbudowie z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	594,5 145*4,1	m2		
3 d.1	kalk. Ind.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	119*3,5 = 416,500	m2		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	264*3,5 = 924,000	m2		
5 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	264*3,5 = 924,000	m2		
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	264*3,5 = 924,000	m2		
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	264*3,5 = 924,000	m2		
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 9 cm - <u>uzupełnienie poboczy</u>	264*0,3*2 = 158,400	m2		
9 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	4	szt.		
Razem dział: Roboty kwalifikowane						
2		Roboty niekwalifikowane - wykonanie włączenia do drogi powiatowej				
10 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	10	m		
11 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	10	m2		
12 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	10*0,05 = 0,500	m3		
13 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	10*0,05 = 0,500	m3		
14 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	4*0,5*2 = 4,000	m2		
15 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	36	m2		
16 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	36	m2		
17 d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka	36	m2		
18 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	36	m2		
19 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	36	m2		
20 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	36	m2		
21 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 9 cm - uzupełnienie poboczy	4*0,5*2 = 4,000	m2		
Razem dział: Roboty niekwalifikowane - wykonanie włączenia do drogi powiatowej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						