

DI.271.1.2019

Zator, dnia 5.04.2019 r.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DI.271.1.2019 na:

Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Pytania Wykonawców.

1. Czy w pompowniach, których nie wymieniamy pomp wymieniamy uchwyt górny prowadnic?
2. Dlaczego w niektórych przepompowniach są do wymiany 2 zasuwy, a w niektórych tylko jedna?
3. Czy w pompowni SP-5 Trzebieńce k. Ruska jest do wymiany tylko pierścień? Czy wymagana jest również wymiana pokrywy? jeśli tak to na jaką? Betonową z żeliwnym włazem?
4. Czy w przypadku zbyt małych zabezpieczeń dopuszcza się zablokowanie ustawienia równoległej pracy pomp, czy zamawiający ewentualnie zwiększy moc przyłączeniową?
5. Czy wszystkie elementy stali KO mają być w klasie 316?
6. Czy wszystkie szafy mają mieć przystosowanie do oświetlenia zewnętrznego i jakie ma być sterowanie oświetleniem? Jeśli nie wszystkie to proszę podać na których obiektach.
7. Czy wymieniane łańcuchy muszą spełniać wymagania europejskich norm (przetłumaczonych i obowiązujących w Polsce - PN/EN) oraz europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EG?
8. Jak ma być wykonany odcinek 2,2mb rury PE 110 w przepompowni SP-9 Graboszyce biorąc pod uwagę jedną studnię murowaną i jedną betonową za przepompownią?
9. Czy dopuszcza się zastosowanie pomp o większej nominalnej mocy silnika (4kW)?
10. Czy oferowany program ma się opierać na licencjonowanej komercyjnej Scadzie typu TelWin, IFix?
11. Czy w zakresie dostawy monitoringu wykonawca ma przewidzieć dostawę kart SIM telemetrycznych z opłaconą transmisją danych na okres np. 2lat czy karty SIM są po stronie zamawiającego ?
12. Czy w Przepompowni 10 (SP-16 Parkowa 1) i Przepompowni 11 (SP-17 Parkowa 2) zasuwy i zawory mają być na rurę DN 65, czy DN 80? Tłoczny za studnią to PE DN 63.
13. Czy dopuszcza się pompy o większej nominalnej mocy silnika niż 3kW?
14. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej w wersji edytowalnej Kosztorysu ofertowego do zadania z tematu.

II. Odpowiedzi Zamawiającego.

- Ad. 1. Tak.
- Ad. 2. Należy wymienić zgodnie ze specyfikacją.
- Ad. 3. Do wymiany pierścieni oraz pokrywa z tworzywa sztucznego (np. epoksyd, jak jest obecnie).
- Ad. 4. Należy uwzględnić możliwość blokady równoległej pracy dwóch pomp. W dalszej perspektywie czasowej Zamawiający przewiduje zwiększenie mocy przyłączeniowej.
- Ad. 5. Tak.
- Ad. 6. We wszystkich szafach należy zastosować oświetlenie zewnętrzne, sterowane ręcznie. Włącznik należy zamontować wewnątrz szafy.
- Ad. 7. Tak.
- Ad. 8. Odcinek rury PE 110 ma być przyłączony do pierwszej studzienki licząc od strony pompowni. Długość tego odcinka – wg. potrzeb. Podane w specyfikacji długości (2,2 mb), to średnie długości dla danej pompowni. Łączna długość tych rur dla całego zadania, nie może być mniejsza niż 22 mb.
- Ad. 9. Dopuszcza się zastosowanie pomp o większej nominalnej mocy silnika – max. 4 kW.
- Ad. 10. Tak.
- Ad. 11. Docelowo karty SIM są po stronie Zamawiającego. Na czas rozruchu, instruktażu itp., a więc do czasu odbioru zadania – zabezpiecza je Wykonawca.
- Ad. 12. Zasuwy i zawory w przepompowniach SP-16 oraz SP-17 mają być o Ø63 lub Ø65 (istniejące orurowanie).
- Ad. 13. Jak w p-cie 9.
- Ad. 14. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej formularz kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej.

W celu prawidłowej wyceny oferty, należy uwzględnić wszystkie powyższe informacje Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **wydłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10.00.** Informacja o nowym terminie składania ofert jest zawarta w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w **dnio 5.04.2019 r.**