

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Zator Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 32-640 Zator**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-06**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty dodatkowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze zlokalizowanej przy ul. Kongresowej w Zatorze			
1	Element	USZCZELNIENIE POKRYCIA DACHU			
1	KNR BC 2/312/4 (1)	Wypełnienie spoin masą dekarską uszczelniającą, spoina o wymiarze 12x10-mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
	hala sportowa	22,48*31		696,880000	
	zaplecze	8,98*31		278,380000	
		(8,98*5)/2*2		44,900000	
		5,6*8+5,6*8/2		67,200000	
		5,9*7+5,9*8/2		64,900000	
		RAZEM:	1 152,260000	m	1 152,3
2	KNR BC 2/316/7 (1)	Ułożenie taśmy dekarskiej uszczelniającej szer. 7,5 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
	hala sportowa	696,9*2		1 393,800000	
	zaplecze	455,4*2		910,800000	
		RAZEM:	2 304,600000	m	2 304,6
3	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
	hala sportowa	696,9*0,25		174,225000	
		455,4*0,25		113,850000	
		RAZEM:	288,075000	m2	288,1
2	Element	MALOWANIE OKAPU			
4	KNR 401/1211/4	Przygotowanie okapów do malowania przez wyczyszczenie papierem ściernym Rx0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	59,8	
5	KNR 401/1210/10 (1)	Malowanie okapów lakierobejcą 2-krotnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
	hala sportowa	(0,8*5+0,1*3*31,13+0,1*3*1,0*2)*2		27,878000	
	zaplecze	5,03*0,4+6,28*0,25+6,17*0,25+27,43*0,55+9,07*0,4+13,58*0,4+4,85*0,55		31,938500	
		RAZEM:	59,816500	m2	59,8