

Przedmiar - Odbudowa drogi - ul. Zielona w Podolszu, w km 0+710 do 1+000, etap III, droga nr 510 445K

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty kwalifikowane			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2		
		290*2*0,3	m2	174	
				RAZEM	174
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
3 d.1	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfalową	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
5 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
6 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfalową	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		240*3+50*2,7	m2	855	
				RAZEM	855
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 9 cm - uzupełnienie poboczy	m2		
		290*0,3*2	m2	174	
				RAZEM	174
9 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczni kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - uzupełnienie materiałów kamiennych na wjazdach	m3		
		22	m3	22	
				RAZEM	22
2		Roboty niekwalifikowane			
10 d.2	KNR 2-31 0704-02	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m	m		
		2*10	m	20	
				RAZEM	20
11 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		290*2	m	580	
				RAZEM	580