

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze im. Mikołaja Kopernika o zewnętrzną ewakuacyjną klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu

lp	Opis robót	jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Rozebranie (częściowe) rampy wraz z jej odtworzeniem	kpl	1,00		
2	Roboty ziemne	m3	6,50		
3	Roboty fundamentowe	m3	3,15		
4	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Mg	2,40		
5	Podesty stalowe i schody	m2	8,80		
6	Podesty żelbetowe	m2	8,32		
7	Barierki	m	14,80		
8	Pokrycie dachu wraz z obróbkami	m2	22,88		
9	Demontaż fragmentu ściany w pomieszczeniu byłej szatni (wraz z odnowieniem pomieszczeń)	kpl	1,00		
10	Wykonanie nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenia szatni, ściany z siatki stalowej, ściana z siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego powlekana PCV fi 3,9 mm na ramie stalowej z profili 80x80x3mm	m2	8,95		
11	Wykonanie dwóch nowych otworów drzwiowych, z osadzeniem drzwi pełnych	szt	2,00		
12	Malowanie pomieszczeń szatni (malowanie z naprawą tynków i wykonaniem gładzi)	m2	143,21		
13	Demontaż posadzki w pomieszczeniach szatni	m2	24,00		
14	Wykonanie obudowy kaloryferów z elementów drewnianych perforowanych	szt	5,00		
15	Montaż drzwi wydzielających korytarz z naświetlami bocznymi w klasie EI 60, szkło bezpieczne hartowane i laminowane, samozamykacz, szerokość skrzydła głównego min, 0,9 m	m2	7,87		
16	Zabudowa pełna z płyt g-k w klasie EI60 (nad drzwiami)	m2	4,01		
17	Demontaż 1 szt. drzwi w kabinie ustępowej dziewcząt	szt	1,00		
18	Demontaż muszli ustępowej w WC dziewcząt	szt	1,00		
19	Montaż 1 szt. umywalki obniżonej w toalecie dziewcząt w skrajnej kabinie ustępowej (wraz z doprowadzeniem ciepłej wody i naprawą ścian)	szt	2,00		
20	Montaż na elewacji zachodniej elementu oddzielenia pożarowego w klasie EI 60, na pełną wysokość elewacji o wysięgu 0,3 m, wykonanego z płyt włókno- cementowych	m2	25,54		
21	Zaślepienie naświetli w korytarzu, łączących wydzieloną część korytarza z klasą niepowiązana funkcjonalnie z wydzielanym fragmentem szkoły. Wydzielenie wykonać w klasie EI 60 z płyt włókno- cementowych na ramie z profili stalowych 60x60x3, kotwionym do muru	m2	1,08		
22	Demontaż okna na południowej ścianie korytarza	m2	2,89		
23	Wyburzenie podokiennego pasa muru- mur pełny z cegły na gr 38cm szer 240 wys 125cm	m3	1,14		
24	Montaż drzwi na ścianie korytarza z naświetlem bocznym w klasie EI 30	m2	5,90		
25	Przebudowę fragmentu instalacji gazowej w zakresie odcinka biegnącego po elewacji południowej	kpl	1,00		
26	Wykonanie obudowy w styku górnego spocznika klatki schodowej z oknami sali gimnastycznej w postaci blendy z płyt włókno - cementowych w klasie EI 60.	m2	5,78		
Wartość robót razem - netto					
Podatek VAT					
Wartość robót brutto					