

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacji drogi Rudze - Bugaj - Zastawie - I etap			
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie pobocza o grub. 10 cm i szerokości 30 cm.	m2		
		250*0,3*2	m2	150	
				RAZEM	150
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		250*3,5	m2	875	
				RAZEM	875
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2		
		875	m2	875	
				RAZEM	875
4	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie na włączeniach	m		
		2*35+2*3,5+2*3,5	m	84	
				RAZEM	84
5	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na włączeniach wraz z odwozem	m2		
		2*35+2*3,5+2*3,5	m2	84	
				RAZEM	84
6	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 50 kg/m2	t		
		250*3,5*0,05	t	43,75	
				RAZEM	43,75
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
8	KNR AT-03 0203-01 analogia	Ułożenie geosiatki wraz ze skropieniem	m2		
		875	m2	875	
				RAZEM	875
9	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		875	m2	875	
				RAZEM	875
10	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Wykonanie poboczy gr. 7 cm i szerokości 0,3 m	m2		
		250*2*0,3	m2	150	
				RAZEM	150