

"K"

PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robót budowlanych:

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P6

Kody CPV:

45231300-8, 45232400-6

Lokalizacja:

działki nr: 498/27, 498/67 - obręb Graboszyce

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zator

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Imię i nazwiska osób opracowujących kosztorys:

Marcin Stramecki - Inspektor Urzędu Miejskiego

Lp.	Podstawa	Opis	jedn obm.	Obmiar
1				
1.1	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 201 0310/03	WYKOPY JAMISTE ZE SKARPAMI O SZEROKOSCI DNA DO 1.5 M ZE ZLOZENIEM UROBKU NA ODKLAD -WYKOPY O GLEBOKOSCI DO 1.5 M KAT.GRUNTU IV	m3	21,7
2	KNR 201 0310/07	WYKOPY CIAGLE LUB JAMISTE ZE SKARPAMI O SZEROKOSCI DNA DO 1.5 M ZE ZLOZENIEM UROBKU NA ODKLAD-DODATEK ZA KAZDE DALSZE 0.5M GLEB.KAT.GRUNTU IV <u>KROTNOŚĆ 8</u>	m3	21,7
3	KNR 201 0320/05	RECZNE ZASYPYWANIE WYKOPOW o SCIANACH PIONOWYCH-SZEROKOSC WYKOPU 1.6-2.5 M -GLEBOKOSC WYKOPU DO 3.0 M KAT.GRUNTU III-IV	m3	21,7
4	KNR 201 0236/02	ZAGESZCZENIE ZASYPKI UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKI MECHANICZNE GRUNT SPOISTY KAT.III-IV	m3	16,28
5	KNR 201 0214/04	Odwoz ziemie zbednej na 2 km ZA KAZDE DALSZE ROZPOCZETE 0.5 KM ODL.TRANSPORTU PONAD 1 KM SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI -PO DROGACH UTWARDZONYCH KAT.GRUNTU III-IV <u>KROTNOŚĆ 4</u>	m3	5,42
		<u>Razem ROBOTY ZIEMNE</u>		
1.3	ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNR 218 0501/03	PODLOZE Z MATERIALOW SYPKICH -O GRUBOSCI 20 CM	m2	4,52
7	KNR 218 0613/03	MONTAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P3 - wraz z wykonaniem ogrodzenia, bramy, zasilania elektr (szafy ster.), oświetlenia i zagosp. terenu pompownii - roboty zgodnie z projektem	kpl	1
		<u>Razem ROBOTY MONTAŻOWE</u>		
		<u>Razem KOSZTORYS</u>		