

Przedmiar robót – kalkulacja cenowa

do realizacji zamówienia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczego /studziennego/ na działce nr 353/26 w Podolszu (docelowo: studnia wiercona T-1 – ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb komunalnego wodociągu grupowego „Zator – Graboszyce – Grodzisko”)

miejsowość : PODOLSZE

gmina : Zator

powiat : oświęcimski

województwo : małopolskie

Lp.	Ilość jednostek	Jednostka miary	Wyszczególnienie czynności	Cena jednostk. netto zł	Kwota netto zł
1	2	3	4	5	6
			<u>I ROBOTY WIERTNICZE</u>		
1	1	x	Transport urządzenia wiertniczego
2	1	x	Przygotowanie placu budowy
3	25	m	Wiercenie otworu gryzerem Ø 444 mm lub młotkiem węglnym Ø 380 mm pod rury okładzinowe Ø 14" (356 mm) – 25 mb
4	25	m	Zabudowa wodoszczelna rur okładzinowych Ø 14" (356 mm) w korku cementowym i docementowanie do głębokości 1,0 m p.p.t. – 25 mb
5	75	m	Wiercenie otworu gryzerem Ø 311 mm lub młotkiem węglnym Ø 312 mm – 75 mb
6	1	t	Materiały płuczkowe przy wierceniu gryzerem
7	75	m	Zabudowa w otworze kolumny filtrowej z rur PVC Ø 225 mm DN 200 – część podfiltrowa i nadfiltrowa pełna,

8	25	m	z przewodnikami – 75 mb Zabudowa j.w. – część czynna peforowana szczelinami \neq 3 mm – 25 mb
9	36	godz.	Przerwy technologiczne /cementacja/ RAZEM I netto
-----	-----	-----	-----	-----	-----
			<u>II PRÓBNE POMPOWANIE</u>		
10	100	godz.	Próbné pompowanie oczyszczające - 100 h z przenośnej elektrowni
11	120	godz.	Próbné pompowanie pomiarowe - 120 h z przenośnej elektrowni
12	48	godz.	Przerwy technologiczne /chlorowanie, stabilizacja zwierciadła wody/ - 48 h
			RAZEM II netto	
			SUMA KOSZTÓW I i II netto	

Podatek VAT (23 %) zł

Ogółem koszty robót wiertniczych (I) i próbnego pompowania (II) wynosić będą
brutto: **zł**