



Zamówienia publiczne

DI-3410/17/2010 Pytania dotyczące projektu i przedmiarów oraz odpowiedzi Zamawiającego. 2010-09-27

Zator 20.09.2010 r.

Pytania dotyczące projektu i przedmiarów oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI-3410/17/2010 na „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Rudzach, wraz z zagospodarowaniem terenu”

I. 1 Pytanie wykonawcy.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

I. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający do niniejszego pisma dołącza zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

II. 1 Pytanie wykonawcy.

„Branża elektryczna.

Pytania:

1. w poz. 47 przedmiaru elektrycznego brak treści, podana jest tylko ilość. Proszę o podanie treści tej pozycji.
2. w poz. 48 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 26 opraw (B)-SR236 a na planach jest ich 36 szt. Proszę podać jaką liczbę tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?
3. W poz. 50 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 10 szt opraw COSMO 136 a na planie jest ich 14szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?
4. W poz. 51 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 13 szt opraw SR418 a na planie jest ich 22 szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?
5. W poz. 52 przedmiaru elektrycznego mamy podanych 61 opraw LENA SATURN a na planie jest ich 69 szt. Proszę podać jaką ilość tych opraw należy przyjąć w kosztorysie?
6. Na planach instalacji elektrycznej mamy pokazane 13 szt. opraw Cosmo 236 PC, których brak w przedmiarze. Proszę podać czy te oprawy mają być uwzględnione w kosztorysie? Jeżeli tak to w jakiej pozycji ?”
7. Na planach instalacji elektrycznej mamy pokazaną 1 oprawę SR 136A, której brak w przedmiarze. Proszę podać czy ta oprawa ma być uwzględniona w kosztorysie? Jeżeli tak to w jakiej pozycji?

II. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający do niniejszego pisma dołącza poprawiony przedmiar.

Ad.1. W poz. 48 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 36 kpl.

Ad.2. W poz. 50 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 14 kpl.

Ad.3. W poz. 51 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 22 kpl.

Ad.4. W poz. 52 przedmiaru elektrycznego należy przyjąć 69 kpl.

Ad.5. Oprawy COSMO236 należy uwzględnić w pozycji 47, należy przyjąć 13 kpl.

Ad.6. Należy zwiększyć o 1 kpl. wartość pozycji 53.

III. 1 Pytanie wykonawcy.

(zdjęcie)

III. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1. Balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej o profilach okrągłych (rury, pręty). Długości wg. przedmiaru.

Ad.2. W dniu 20.09.2010 r. zmieniono ogłoszenie o przetargu nr DI-3410/17/2010. Dopuszczono zmianę zapisów umowy ze względu na zmianę stawki podatku VAT.

Ad.3. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do niniejszego pisma.

Ad.4. Przedmiary z podstawami nakładów na roboty elektryczne zostały już wcześniej udostępnione.

Ad.5. Przedmiary z podstawami nakładów na roboty elektryczne zostały już wcześniej udostępnione.

IV. 1 Pytanie wykonawcy.

(zdjęcie)

IV. 2 Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1.a. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć 8 kpl. kolektorów słonecznych cpc 9

Ad.1.b. Kolektory należy montować w dwóch grupach po cztery kolektory.

Ad.1.c. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć zbiornik taki jak w projekcie.

Ad.1.d. Należy przyjąć rurki o średnicy 22mm.

Ad.2. Do wyceny (i do montażu) należy przyjąć zbiornik taki jak w projekcie.

Ad.3. Zgodnie z załączonym projektem bądź ze szczegółowymi uwarunkowaniami producenta i dostawcy instalacji.

Ad.4. Wszystkie projekty zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Ad.5. Długość rur instalacji doprowadzające od kolektorów do kotłowni wynika z wysokości budynku i wynosi łącznie 16 mb (2 x 8m). Pozostałe orurowanie wchodzi w pozycje przedmiaru dotyczącego kompletu instalacji solarnej z montażem.

Ocieplenie rur - otulina solarną typu D - HT grubość 25 mm na zewnątrz budynku i HT wewnątrz budynku

Przejście do kotłowni przez ściany i stropy budynku otworami z tulejami stalowymi i wypełnieniem pianką izolacyjną. W stropie nad kotłownią zabezpieczenie przejścia kołnierzem ogniochronnym nałożonym na rury z otuliną np. pyroplex ppc 4.

UWAGA:

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert z 23.09.2010 r. na 27.09.2010 r. do godziny 10:00. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zatorze 32-640 Zator Rynek 10 pok.202

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [4]				

	kotlownia_gaz-rozwiniecie.pdf	15-01-20 09:30	199.88KB	 pobierz
	Odp_na_pytania_20_09_2010_DL_Rudze.pdf	15-01-20 09:30	1.12MB	 pobierz
	Schemat-inst.solarna.jpg	15-01-20 09:31	584.98KB	 pobierz
	zestawienie_stolarki.jpg	15-01-20 09:31	2.01MB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)