



Zamówienia publiczne

DI.271.10.2012 Pytania wykonawców, odpowiedzi na pytania oraz inne wyjaśnienia, uwagi i komentarze Zamawiającego. 2012-06-14

Zator, dnia 31.05.2012 r.

Pytania wykonawców, odpowiedzi na pytania oraz inne wyjaśnienia, uwagi i komentarze Zamawiającego, dotyczące przetargu nieograniczonego nr DI.271.10.2012 - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dobrojenie terenów obecnej SAG - etap II.

1. Pytanie wykonawcy.

„Czy Zamawiający uzna warunek spełnienia wiedzy i doświadczenia w zakresie ukończenia 1 roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. budowa : drogi – o dł. min. 500 mb, sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej - o dł. min. 500 mb, sieci wodociągowej - o dł. min. 500 mb, oświetlenia ulicznego - o dł. 500 mb, przebudowa linii energetycznej SN 15kV napowietrznej na kablową o dł. min. 500 mb w dwóch lub więcej zadaniach, czy warunek musi zostać spełniony w jednym zadaniu?”

Ad. 1. Odpowiedź Zamawiającego.

Wymienione w przedmiotowym warunku roboty, tzn. droga – o dł. min. 500 mb, sieć kanalizacji sanitarnej/opadowej - o dł. min. 500 mb, sieć wodociągowa - o dł. min. 500 mb, oświetlenie uliczne - o dł. 500 mb, przebudowa linii energetycznej SN 15kV napowietrznej na kablową o dł. min. 500 mb, mogą być wykonane oddzielnie, ale każda z nich w ramach jednego zadania i w jednym odcinku.

Dodatkowe wyjaśnienia, uwagi i komentarze Zamawiającego, które muszą być uwzględnione w cenie ofertowej.

Odcinek drogi DL-4 będący przedmiotem przetargu to odcinek od pierwszego skrzyżowania z DL-3 (pkt. C1) poprzez pkt. C4 (łuk drogi DL-4) do drugiego skrzyżowania z DL-3 (pkt. L)

I. W cenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie:

1. konstrukcji drogi i nawierzchnię zgodnie z pozycjami przedmiaru – od poz. 2.1 do poz. 2.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem LIPIDUR lub innym równoważnym,
2. zakup i montaż uziomów punktowych (22 szt.) do wszystkich słupów oświetleniowych przewidzianych do wykonania w zakresie przetargu,
3. chodników z kostki wibroprasowanej szarej o gr. 6 cm a na zjazdach o gr. 8cm.



mimo, iż w projekcie przewidziano technologię inną.

II. W cenie ofertowej należy uwzględnić (nie kosztorysować), wykonane już odcinki:

- a) kanalizacji deszczowej: od D4/7 do D4/9 i od D3/4 do D4/29 – (bez kratek ulicznych, które należy wykonać),
- b) kanalizacji sanitarnej: od S4/5 do S4/6 i od S3/3 do S4/23,
- c) sieci wodociągowej: ok. 24 mb (2 x 12mb),

UWAGA !!!:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	Odpowiedz_na_pytania_31_05_2012.pdf	15-01-19 08:59	38.15KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)