Zamówienia publiczne

DI.271.15.2024 Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedzi na pytania 13.11.2024 r. 2024-11-13

Zator, dnia 13.11.2024 r.

Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.15.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.15.2024 pn.: **„Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą"**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1
Przedmiar robót poz. 13 mówi o kostce granitowej szarej 8 cm , natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest 9/11 cm. Którą kostkę należy zabudować 7/9 czy 9/11? Prośba o zmianę opisu w przedmiarze robót
Odpowiedź
Do wyceny należy przyjąć kostkę zgodną z zapisami w projekcie technicznym tj. 9/11cm.

Pytanie 2
Kosztorys ofertowy poz. 23 mówi o kostce granitowej czarnej 8 cm , natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest 9/11 cm. Którą kostkę należy zabudować 7/9 czy 9/11? Prośba o zmianę opisu w przedmiarze robót
Odpowiedź
Do wyceny należy przyjąć kostkę zgodną z zapisami w projekcie technicznym tj. 9/11 cm.

Pytanie 3
Przedmiar robót poz. 33 mówi o trawie sianej, natomiast w projekcie TOM 3_PROJEKT TECHNICZNY/CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA/ rys. 106A PBT 002 jest trawa siana/trawa z rolki. Proszę o potwierdzenie ze ma być wykonana trawa siana 5 cm.
Odpowiedź
Do wyceny należy przyjąć trawę sianą.

Pytanie 4
Z uwagi na rozbieżność informacji w dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać wykonana tablica informacyjna.
Odpowiedź
Tablicę informacyjną należy wykonać ze stali ocynkowanej, graficznie dostosowana do tablic informacyjnych z „Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych".

Pytanie 5
Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje montaż krawężników betonowych - brak pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź
Dokumentacja nie przewiduje wykonania obrzeży betonowych. Przedmiotowe obrzeża występują jedynie na odcinkach chodników istniejących, przewidzianych do odtworzenia. Do wyceny należy przyjąć/dopisać w przedmiarze i kosztorysie pozycję nr 40_B w rozdziale 4, elemencie 4.1 Obramowania:
40_B KALK. IND. Odtworzenie obrzeży betonowych na betonie - ilość 40,0 mb

Pytanie 6
Proszę o informację w jaki sposób mają zostać zamontowane tablice informacyjne.
Odpowiedź
W projekcie mamy trzy rodzaje tablic informacyjnych:
a). Tablica identyfikacyjna perforowana - montaż należy wykonać zgodnie z rysunkiem.
a). Tablica informacyjna z płyty kompozytowej (element wykończeniowy elewacji południowej) - montaż wkrętami ze stali kwasoodpornej (austenitycznej)
b). Tablica informacyjna o dofinansowaniu - montaż poprzez zabetonowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie udostępnia poprawionych przedmiarów robót. Należy samodzielnie nanieść zmiany oraz dopisać pozycję nr 40_B w rozdziale 4, elemencie 4.1 Obramowania:
40_B KALK. IND. Odtworzenie obrzeży betonowych na betonie - ilość 40,0 mb

Zamawiający zmienił w dniu 12.11.2024 r. termin składania ofert na dzień 28.11.2024.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.11.2024 r.

Signed by /
Podpisano przez:
Szymon Matyja
Date / Data:
2024-11-13
10:20

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: **Powiązane pliki** [1]				
	Odpowiedzi na pytania 13.11.2024r-sig.pdf	24-11-13 10:52	402.9KB	pobierz

wszystkie aktualności