



## Zamówienia publiczne

### Dotyczy przetargu nr DI.271.12.2012 na Odnowę wielofunkcyjnego obiektu - byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora- nr 3. 2012-08-11

Pytania:

{Skan}

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający ma na myśli nie zimę jako porę roku, lecz warunki atmosferyczne, które pozwolą na wykonanie szybko, sprawnie w jednym etapie całego dachu, bez groźby ewentualnych zniszczeń i szkód związanych z niesprzyjającą pogodą.

Ad. 2. Zapis ten wiąże się z poprzednim. Należy to rozumieć następująco :

Wykonawca musi sobie skalkulować ryzyko wykonywania dachu w tym roku, a więc w krótkim czasie, przy pogarszającej się pogodzie, z wszelkimi tego konsekwencjami, za które będzie w pełnym zakresie odpowiedzialny (szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi i ich naprawienie, ew. wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru, dodatkowe koszty zabezp. budynku itp.).

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych gwarancji ze strony wykonawcy. Jeżeli jednak wykonawca zdecyduje się na wykonywanie całego dachu w tym roku, to znaczy, że świadomie i odpowiedzialnie przewidział opisane wyżej, możliwe konsekwencje.

Ad. 3. Termin zakończenia zadania może ulec wydłużeniu, o ile wystąpią równocześnie 2 okoliczności: 1/ uzasadnione przypadki (wszelkie sytuacje obiektywne, niezawinione przez wykonawcę), 2/ zmiany te (w tym przypadku wydłużenie terminu zakończenia) nie są niekorzystne dla Zamawiającego, tzn. nie powodują żadnych strat finansowych, wynikających z niedotrzymania terminu pierwotnego.

Ad. 4. Roboty tę będą rozliczane oddzielną umową, na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez wykonawcę, zweryfikowanego przez inspektora nadzoru. Kosztorys ten będzie sporządzony na podstawie wszystkich nośników cenotwórczych z przetargu (również materiałów, które występują w przetargu ; dla materiałów nie występujących w przetargu - ceny rynkowe negocjowane z Zamawiającym).

Ad. 5. Odpowiedź j.w. lecz na podstawie kosztorysów powykonawczych.



Ad. 6. Jak w każdej inwestycji realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót następuje po 7 dniach od zawiadomienia PINB oraz złożenia odpowiednich dokumentów, wraz z oświadczeniami i uprawnieniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Odpowiedzi:

- gramatura wykładziny dywanowej pętelkowej  
400-500 g/m<sup>2</sup>
- typu dachówki ceramicznej, kolor  
zakładkowa ceglasta matowa
- kolor, typ cegły klinkierowej  
kolor ceglasty, cegła klinkierowa pełna o nasiąkliwości <6%, kl. 30, mrozoodporność F2
- typ wentylatorów grawitacyjnych elektrycznych  
wentylator ścienny łazienkowy Ø100
- producent kotłów gazowych dwufunkcyjnych  
kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (18kW) np. Vaillant
- typu zaworu elektromagnetycznego  
Ø50 normalnie zamknięty
- średnica zaworu hydrokontrol  
należy przyjąć 2 zawory hydrokontrol o średnicy dn 20 (dla pomieszczeń 4 i 5) - nie 7  
szt. jak wykazano w przedmiarze
- producenta klapy oddymiającej  
Mercor
- drabina na strych  
brak w przedmiarze, należy uwzględnić
- wymiar i sposób montażu zlewozmywaków  
montaż na wspornikach na ścianie, wymiar zlewozmywaków: 80x60cm

**UWAGA:**

1. W związku z powyższymi pytaniami, do kosztorysów ofertowych (szczegółowych lub uproszczonych) należy dołączyć wszystkie nośniki cenotwórcze, na podstawie których sporządzano kosztorysy oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.
2. Przytoczone w dokumentacji nazwy producentów materiałów i urządzeń służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, (nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) w stosunku do podanych w SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 1 ]				
	<a href="#">Odp._na_pytania_3.pdf</a>	15-01-19 08:39	517.1KB	 <a href="#">pobierz</a>

[wszystkie aktualności](#)